

逸夫楼化生学院重要实验室线路增容改造工程

预算审计确认书

科院审预字[2023] 067 号

预算价 (小写) : 302119.68

(大写) : 叁拾万零贰仟壹佰壹拾玖元陆角捌分

预算审核价 (小写) : 274819.76

(大写) : 贰拾柒万肆仟捌佰壹拾玖元柒角陆分

工程造价审核单位:



审核人:

柏年勇

复核人:

朱强

审计负责人:

高树芳

编制时间: 2023-6-13



扫描全能王 创建

E.12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 逸夫楼化生学院重要实验室线路增容改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	逸夫楼化生学院重要实验室线路增容改造工程	274819.76	5173.85	
合 计		274819.76	5173.85	



扫描全能王 创建

E. 14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:逸夫楼化生学院重要实验室线路增
容改造工程

标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中: 暂估价(元)
	分部分项工程费	分部分项费用合计		214755.08	
1	直接费			203023.15	
1.1	人工费			44989.97	
1.2	材料费			155170.27	
1.3	机械费			2862.91	
2	管理费		16.08	7234.00	
3	利润		10.00	4498.82	
二	措施项目费	1+2+3		5173.85	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		16.08		
1.3	利润		10.00		
2	总价措施项目费	(按E. 20总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表 计算)		5173.85	
3.1	其中安全生产费	(按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表 计算)		4499.00	
三	其他项目费	(按E. 23其他项目计价汇总表计算)		32199.29	
四	税前造价	一+二+三		252128.22	
五	销项税额	四	9.00	22691.54	
单位工程建安造价		四+五		274819.76	



扫描全能王 创建

预算价 (元)

学院审预算字[2023] 号

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 逸夫楼化生学院重要实验室线路增容改造工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
		逸夫楼化生学院重要实验室线路增容改造工程						
1	011603001001	吊顶拆除	拆除石膏板面层及铝合金基层	m ²	270.00			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金方板天棚龙骨 2. 方形铝扣板 600×600	m ²	270.00			
3	030412001001	平板灯		套	16			
4	011602001001	砖砌电缆沟地面混凝土拆除	拆除垫层素混凝土地面	m ³	1.50			
5	010101003001	挖砖砌电缆沟沟槽1.方	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 坚土, 外运	m ³	7.80			
6	010401001001	砖砌电缆沟		m ³	2.40			
7	010201001001	砖砌电缆沟垫层		m ³	1.50			
8	011203001001	砖砌电缆沟两侧抹灰		m ²	20.00			
9	010512001001	电缆沟盖板	预制电缆沟盖板0.5*0.6*0.1, 制作安装	块	50			
10	030408001001	电力电缆	YJV22-4*150	m	90.00			
11	030408001002	电力电缆	YJV22-4*35	m	60.00			
12	030408001003	电力电缆	YJV22-4*25	m	100.00			
13	030408001004	电力电缆	YJV22-4*16	m	580.00			
14	031001006001	塑料管	110PVC管	m	30.00			
本页小计								

1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



四 五 十 第。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 逸夫楼化生学院重要实验室线路扩容改造工程 标段: 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	030411003001	桥架	不锈钢桥架150*250	m	50.00			
16	030404016001	控制箱	1. 控制箱900*600*2200 2. 开关1拖4 (正泰) 400A/250A	台	1			
17	030408006001	电力电缆头	电力电缆头制作安装150	个	36			
18	030404019001	控制开关	400A	个	1			
19	030404017001	配电箱	1. 304不锈钢体1.0厚德力西 2. 600*800	台	1			
20	03B001	开孔		个	50			
21	030411002001	线槽	39×19	m	300.00			
22	030411001001	配管	20刚性阻燃管	m	2000.00			
23	030411004001	配线	16	m	800.00			
		单价措施项目		项	1			
本页小计								
合 计								

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 24: 暂列金额明细表

工程名称:逸夫楼化生学院重要实验室线路增容改造工程 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计



扫描全能王 创建

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

项目名称：逸夫楼化生学院重要实验室线
容改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]
$$1+2, 2+2, 3+3+4+5+6+7+8$$

其他项目费合计

9



扫描全能王 创建